

Procédure de mise en chauffe Plancher chauffant hydraulique Mobicem de Cemexa C20-F4

La 1^{ère} mise en chauffe doit être réalisée en respectant les dispositions du Dta 13/13-1241 CEMFLOOR.

La mise en chauffe peut démarrer dès le 15^{ème} jour après le coulage :

- 1^{er} jour : température de l'eau supérieur de 5°C à la température ambiante de la pièce.
- 2^{ème} jour et jours suivants : augmentation de la température de l'eau par palier de 10°C jusqu'à régulation de la température de la pièce à 20°C.

Cette mise en chauffe progressive doit être réalisée par le chauffagiste avec si possible enregistrement.